

N.	TITOLO PROGETTO	IMPORTO PROGETTO	TIPOLOGIA	BREVE DESCRIZIONE	BACINO IDROGRAFICO	PROVINCIA	COMUNE/I
1	Adeguamento delle sezioni idrauliche del Torrente Pesca di Collodi nel tratto tra Ponte alla Ralla e lo sbocco per la messa in sicurezza idraulica del territorio circostante, nei comuni di Chiesina Uzzanese (PT), Ponte Buggianese (PT) e Fucecchio (FI)	€ 4.500.000,00	NUOVA OPERA	Il progetto prevede la demolizione delle arginature esistenti e la realizzazione di nuove arginature adeguando la sezione idraulica per la portata duecentennale, come è già stato realizzato nei tratti più a monte	TORRENTE PESCIA DI COLLODI	FIRENZE, PISTOIA	Chiesina Uzzanese (PT), Ponte Buggianese (PT) e Fucecchio (FI)
2	Consolidamento strutturale delle arginature e delle murature di sponda lungo il tratto pensile del Torrente Pesca di Collodi nel tratto da Caporaletto a Squarciabocconi nei comuni di Pesca (PT) e Montecarlo (LU)	€ 3.000.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Il tratto in esame presenta alveo pensile con problemi di filtrazione attraverso argini e murature di sponda. Il progetto prevede il consolidamento strutturale dei corpi arginali ed opere per contrastare la filtrazione	TORRENTE PESCIA DI COLLODI	PISTOIA, LUCCA	Pesca (PT) e Montecarlo (LU)
3	Realizzazione di casse di laminazione nella parte alta del bacino del Torrente Pesca di Collodi nel comune di Villa Basilica (LU)	€ 3.500.000,00	NUOVA OPERA	Il progetto prevede la realizzazione di tre casse di laminazione attraverso sbarramenti dotati di bocca tarata, localizzate a Botticino e praticando sul Torrente Pesca di Collodi e a Biecina sul Rio Biecina. Le casse hanno la funzione di laminare il picco di piena a valle	TORRENTE PESCIA DI COLLODI	LUCCA	Villa Basilica
4	Miglioramento geomorfologico della dinamica d'alveo e riqualificazione fluviale di un tratto del Fiume Pesca di Pesca monte della località Pesciamorta nel Comune di Pesca (PT)	€ 2.000.000,00	NUOVA OPERA	Il progetto prevede la restituzione di una parte della pianura alluvionale al fiume, attraverso la demolizione dell'arginatura esistente e la realizzazione di una zona di espansione naturale	TORRENTE PESCIA DI PESCIA	PISTOIA	Pesca
5	Realizzazione di piccoli invasi montani per la laminazione e lo sfasamento dei picchi di piena dei principali tributari del Fiume Pesca di Pesca	€ 9.000.000,00	NUOVA OPERA	Il progetto prevede la realizzazione di 13 piccoli invasi montani mediante sbarramenti dotati di bocca tarata per lo sfasamento dei picchi di piena dei tributari e laminazione del picco a valle	TORRENTE PESCIA DI PESCIA	PISTOIA	Pesca, Marliana e Piteglio
6	Opere di regimazione idraulica delle acque basse in prossimità della confluenza tra il Rio Spinello ed il Torrente Cessana in loc. Vasone nei comuni di Buggiano (PT) e Massa e Cozzile (PT)	€ 1.500.000,00	NUOVA OPERA	Nella zona della confluenza tra il Rio Spinello ed il Torrente Cessana si verificano spesso problemi di esondazioni, ristagni e rigurgiti del reticolo minore afferente. Il progetto ha lo scopo di realizzare una nuova rete scolante in modo da minimizzare i problemi di cattivo drenaggio	TORRENTI PESCIANA-CESSANA-BORRA	PISTOIA	Buggiano e Massa e Cozzile
7	Adeguamento funzionale delle murature di sponda e delle arginature del Torrente Borra nel tratto antropizzato nei comuni di Montecatini Terme (PT) e Massa e Cozzile (PT)	€ 2.000.000,00	NUOVA OPERA	Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione delle vecchie murature d'argine in destra idraulica e l'adeguamento funzionale della sezione in un tratto dove l'alveo è pensile e la pressione antropica non ne permette l'ampliamento	TORRENTI PESCIANA-CESSANA-BORRA	PISTOIA	Montecatini Terme e Massa e Cozzile
8	Adeguamento funzionale delle arginature del Torrente Nievole nel tratto antropizzato nei comuni di Pieve a Nievole (PT) e Serravalle Pistoiese (PT)	€ 2.000.000,00	NUOVA OPERA	Il progetto prevede la realizzazione di nuove arginature e adeguamento della sezione idraulica	TORRENTE NIEVOLE	PISTOIA	Pieve a Nievole e Serravalle Pistoiese
9	Risanamento e recupero delle murature d'argine del Torrente Nievole nel tratto a monte del Ponte di Serravalle nei comuni di Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole Montecatini Terme e Marliana (PT)	€ 1.500.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Il progetto prevede il recupero ed il risanamento delle vecchie murature d'argine seriamente danneggiate e in certi tratti del tutto mancanti	TORRENTE NIEVOLE	PISTOIA	Serravalle Pistoiese, Montecatini Terme, Pieve a Nievole e Marliana
10	Riorganizzazione della regimazione idraulica dei tratti di valle dei corsi d'acqua nella pianura di Castelmartini e Cerbaia nei comuni di Larciano (PT), Lamporecchio (PT) e Cerreto Guidi (FI)	€ 2.000.000,00	NUOVA OPERA	realizzazione di nuovi tracciati per i canali scolanti per evitare i continui ristagni ed esondazioni nella zona delle Baccane	AFFLUENTI CANALE DEL TERZO	PISTOIA, FIRENZE	Larciano (PT), Lamporecchio (PT) e Cerreto Guidi (FI)
11	Miglioramento della funzionalità di allontanamento delle acque basse dei canali di bonifica Usciana, Antifosso di Usciana e Collettore dal cratere palustre allo sbocco in Arno	€ 3.000.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche e delle pendenze di fondo dei canali di bonifica per migliorare il deflusso del reticolo minore afferente	CINQUE TERRE	PISA, FIRENZE	Santa Maria a Monte (PI), Castelfranco di Sotto (PI), Santa Croce sull'Arno (PI), Fucecchio (FI)
12	Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comune di Fucecchio (FI). Rio Pannocchino. Stralcio 2	€ 500.000,00	NUOVA OPERA	realizzazione di argine traverso che difenda la strada dalle esondazioni di monte, riconvergendo le acque esondate in alveo prima del ponte	AFFLUENTI DX CANALE USCIANA	FIRENZE	Fucecchio
13	Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Rio di Vallebuia - 1° stralcio	€ 600.000,00	NUOVA OPERA	riprofilatura dell'alveo per evitare fenomeni di allagamento a monte della provinciale	CANALE MAESTRO-RIO DI FUCECCHIO	FIRENZE	Fucecchio
14	Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Rio di Vallebuia - cassa di espansione - 2° stralcio	€ 3.000.000,00	NUOVA OPERA	realizzazione di cassa a monte, partendo dal progetto esistente	CANALE MAESTRO-RIO DI FUCECCHIO	FIRENZE	Fucecchio

N.	TITOLO PROGETTO	IMPORTO PROGETTO	TIPOLOGIA	BREVE DESCRIZIONE	BACINO IDROGRAFICO	PROVINCIA	COMUNE/I
15	Realizzazione di interventi accessori alla cassa delle Botteghe nel comune di Fucecchio	€ 500.000,00	NUOVA OPERA	Realizzazione di sovrallargatura arginale per permettere un corretto funzionamento della cassa; rifacimento attraversamento, e apertura sfioro immissione in cassa più a monte	CANALE MAESTRO-RIO DI FUCECCHIO	FIRENZE	Fucecchio
16	Realizzazione di cassa di espansione a monte della strada provinciale Francesca a difesa dell'abitato di Fucecchio	€ 4.000.000,00	NUOVA OPERA	cassa in derivazione con soglia di controllo; i volumi di invaso necessari si ottengono abbassando la quota dell'area a monte della provinciale	CANALE MAESTRO-RIO DI FUCECCHIO	FIRENZE	Fucecchio
17	Adeguamento casse di espansione esistenti del bacino di monte del rio di Fucecchio	€ 4.000.000,00	NUOVA OPERA	adeguamento cassa val di nebbia e adeguamento cassa di monte di fucecchio	CANALE MAESTRO-RIO DI FUCECCHIO	FIRENZE	Fucecchio e Cerreto Guidi
18	Scavo del fondo alveo di fossi e canali nei comuni di Cerreto Guidi, Vinci e Fucecchio	€ 28.000.000,00	SCAVO	Rimozione di sedimenti dal fondo alveo per il ripristino della sezione idraulica utile	CANALE USCIANA	FIRENZE	Cerreto Guidi, Vinci e Fucecchio
19	Scavo del fondo alveo di fossi e canali nei comuni di Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto	€ 7.500.000,00	SCAVO	Rimozione di sedimenti dal fondo alveo per il ripristino della sezione idraulica utile	CANALE USCIANA	PISA	Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto
20	Realizzazione di un corridoio ecologico lungo il Fosso Sibolla	€ 2.200.000,00	NUOVA OPERA	Colligamento tra il SIC "Lago di Sibolla" e il SIC "Padule di Fucecchio"	TORRENTE PESCIA DI COLLODI	PISTOIA, FIRENZE, LUCCA	Altopascio (LU), Chiesina Uzzanese (PT), Ponte Buggianese (PT) e Fucecchio (FI)
21	Realizzazione di corridoio ecologico lungo il Rio Vinciarello	€ 1.200.000,00	NUOVA OPERA	Colligamento tra il SIC "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" e il SIC "Padule di Fucecchio"	TORRENTE VINCIO	PISTOIA, FIRENZE	Larciano (PT) e Cerreto Guidi (FI)
22	Realizzazione di corridoio ecologico tra il Padule di Fucecchio e il Bosco delle Cerbaie lungo un tratto del Canale Usciana e del Rio delle Stanghe	€ 1.500.000,00	NUOVA OPERA	Ulteriore colligamento tra il SIC "Bosco delle Cerbaie" e il SIC "Padule di Fucecchio"	AFFLUENTI DX CANALE USCIANA	FIRENZE	Fucecchio
23	Master Plan Fiume Pescia di Pescia -	€ 10.000.000,00	NUOVA OPERA	Analisi idraulica e strutturale dell'intera asta fluviale e delle arginature con realizzazione di interventi volti alla mitigazione del rischio idraulico	Canale Usciana	PISTOIA	San Marcello-Piteglio, Marliana, Pescia, Uzzano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese
24	Riqualificazione ambientale dell'area del Padule di Fucecchio attraverso il controllo della vegetazione aliena e/o invasiva	€ 3.000.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Sfaldi selettivi ripetuti e altri interventi di controllo volti alla rimozione della vegetazione aliena e/o infestante per la riqualificazione degli habitat	Canale Usciana	PISTOIA, FIRENZE, LUCCA	Altopascio (LU), Chiesina Uzzanese (PT), Ponte Buggianese (PT), Pieve a Nievole (PT), Monsummano Terme (PT), Larciano (PT), Fucecchio (FI), Cerreto Guidi (FI)
25	Realizzazione di opere di ritenuta idraulica nella parte collinare e montana dei principali corsi d'acqua della Valdinievole orientale per la mitigazione del rischio idraulico negli abitati di valle	€ 10.000.000,00	NUOVA OPERA	Il progetto prevede la realizzazione di casse di laminazione, invasi e altre opere trasversali sulle aste principali e sugli affluenti dei torrenti Borra, Cessana e Nievole nella parte alta dei loro bacini	Canale Usciana	PISTOIA	Marliana, Montecatini Terme, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile, Buggiano
26	Manutenzione straordinaria, riqualificazione e nuova realizzazione di opere trasversali per il miglioramento della dinamica d'alveo dei tratti collinari e montani dei corsi d'acqua della Valdinievole	€ 3.000.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	interventi di recupero delle briglie e traverse danneggiate o malfunzionanti per adeguarle sia dal punto di vista idraulico che ambientale. Realizzazione di nuove opere trasversali per migliorare la dinamica d'alveo	Canale Usciana	PISTOIA, LUCCA	Villa Basilica (LU), Pescia (PT), San Marcello - Piteglio (PT), Marliana (PT), Buggiano (PT), Massa e Cozzile (PT), Montecatini Terme (PT), Serravalle Pistoiese (PT), Monsummano Terme (PT)
TOT. GENERALE PG_1		€ 113.000.000,00					
TOT. NUOVE OPERE PG_1		€ 64.000.000,00					
TOT. M.S. PG_1		€ 13.500.000,00					
TOT. SCAVI PG_1		€ 35.500.000,00					