

N.	TITOLO PROGETTO	IMPORTO PROGETTO	TIPOLOGIA	BREVE DESCRIZIONE	BACINO IDROGRAFICO	PROVINCIA	COMUNE/I
1	Realizzazione di cassa d'espansione su Rio San Giorgio, affluente Fossa Nuova nel Comune di Ponsacco	€ 1.330.000,00	NUOVA OPERA	realizzazione di un'area di laminazione per trattenere tutta la portata di monte e rilasciarla gradatamente a valle, mettendo in sicurezza un'area dell'abitato di Ponsacco (villaggio XVII luglio).	Fossa Nuova	PISA	Ponsacco
2	Realizzazione di cassa di espansione e arginatura di sbarramento (bacino fosso Valdistingliano)	€ 800.000,00	NUOVA OPERA	realizzazione argine di sbarramento a chiusura della vallata e delle relative opere d'arte (cateratta di restituzione, sfioratore, ecc), risezionamento affluente in sx e realizzazione nuovo ponte e muro d'argine in cls	Fosso dell'Acqua Salsa	LIVORNO	Collesavetti
3	Risezionamento e rettifica alveo tratto arginato fosso dell'Acqua Salsa e relative opere d'arte	€ 10.000.000,00	NUOVA OPERA	completamento risezionamento alveo di valle e realizzazione dei relativi manufatti (muri d'argine in cls, attraversamenti, ecc) e ripristino e consolidamento alveo interessato da evidenti fenomeni erosivi e di frana	Fosso dell'Acqua Salsa	LIVORNO	Collesavetti
4	Realizzazione cassa di espansione all'origine del fosso dell'Acqua Salsa	€ 2.500.000,00	NUOVA OPERA	realizzazione argine di sbarramento a chiusura della vallata in terra e dei relativi manufatti (tombino a bocca tarata munito di paratoia di regolazione, sfioratore, ecc)	Fosso dell'Acqua Salsa	LIVORNO	Collesavetti
5	Interventi di sistemazione alveo torrente Tora - tratto a valle ponte per Fauglia e realizzazione cassa d'espansione in dx	€ 6.000.000,00	NUOVA OPERA	realizzazione di cassa d'espansione e dei relativi manufatti (cateratta di restituzione, opera di presa, ecc) e interventi di ripristino, consolidamento e protezione alveo e dei relativi manufatti (briglie e cateratte)	Torrente Tora	PISA	Fauglia
6	Interventi di sistemazione alveo torrente Tora - tratto a monte ponte per Fauglia	€ 500.000,00	NUOVA OPERA	ringrosso corpi arginali in dx e sx, interventi di ripristino, consolidamento e protezione alveo e dei relativi manufatti (briglie e cateratte)	Torrente Tora	PISA	Fauglia/Crespina-Lorenzana
7	Realizzazione arginatura di sbarramento sul Rio Tanna sbarramento e aree golenali sul Rio Morra	€ 2.000.000,00	NUOVA OPERA	RIO TANNA_realizzazione argine di sbarramento a chiusura della vallata in terra e dei relativi manufatti (tombino a bocca tarata munito di paratoia di regolazione, sfioratore)- RIO MORRA realizzazione aree golenali e relativi manufatti (tombini di restituzione) e realizzazione briglie tratto arginato di valle	Torrente Tora	LIVORNO	Collesavetti
8	Realizzazione cassa d'espansione sul torrente Zannone	€ 1.500.000,00	NUOVA OPERA	realizzazione di cassa d'espansione e dei relativi manufatti (cateratta di restituzione, opera di presa, ecc)	Canale Scolmatore dell'Arno	PISA	Casciana Terme Lari
9	Realizzazione cassa d'espansione su Rio Cascine affluente del Rio Conella in loc. Acciaiole	€ 2.500.000,00	NUOVA OPERA	realizzazione argine di sbarramento a chiusura della vallata in terra e dei relativi manufatti (tombino a bocca tarata munito di paratoia di regolazione, sfioratore, ecc)	Torrente Tora	PISA	Fauglia
10	Adeguamento e potenziamento del Canale Scolmatore dell'Arno - Interventi sugli affluenti in sx diretti e indiretti	€ 60.000.000,00	NUOVA OPERA	interventi finalizzati a rendere compatibile il deflusso delle portate massime dello Scolmatore con il regime idraulico degli affluenti, in condizioni di piena	Canale Scolmatore dell'Arno	LIVORNO	Livorno-Collesavetti
11	Ringrosso rilevati arginali in dx e sx torrente Isola	€ 3.500.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	rialzamento e consolidamento dei corpi arginali in dx e sx (dallo sbocco alla via di Pugnano) soggetti a fenomeni di sormonto delle acque e conseguente collasso strutturale	Canale Scolmatore dell'Arno	LIVORNO	Collesavetti
12	Escavazione Antifosso del Fosso Reale dallo sbocco fino all'origine	€ 7.000.000,00	SCAVO	ripristino della sezione idraulica originaria del corso d'acqua attraverso l'escavazione dei sedimenti depositati in alveo (20 Km c.ca)	Canale Scolmatore dell'Arno	PISA, LIVORNO	Collesavetti-Crespina Lorenzana
13	Creazione di corridoi ecologici lungo l'Antifosso del Fosso Reale	€ 1.600.000,00	NUOVA OPERA	formazione di aree verdi, studiate ad-hoc per preservare specie animali e piante che vivono in quel tipo di habitat	Canale Scolmatore dell'Arno	PISA, LIVORNO	Collesavetti-Crespina Lorenzana
14	Scavi del reticolo di bonifica dell'area Pisana a sud dello Scolmatore	€ 81.000.000,00	SCAVO		Interporto, Scolmatore, Toretta inferiore,	PISA, LIVORNO	Livorno, Collesavetti, Cascina, Pontedera, Ponsacco, Fauglia, Crespina-Lorenzana e Casciana Terme-Lari
TOT. GENERALE PG_1		€ 180.230.000,00					
TOT. NUOVE OPERE PG_1		€ 88.730.000,00					
TOT. M.S. PG_1		€ 3.500.000,00					
TOT. SCAVI PG_1		€ 88.000.000,00					